

1 中尾沢村有林調査結果

	スギ	ヒノキ	サワラ	計
Aブロック 1.76ha	935 m ³	150 m ³	121 m ³	1,206 m ³
Bブロック 1.66ha	482 m ³	251 m ³	102 m ³	835 m ³
計 3.42ha	1,417 m ³	401 m ³	223 m ³	2,041 m ³

2 庁舎建設使用材

・木材量

ヒノキ 構造材 61.16 m³

造作材 121.51 m³

182.67 m³

フローリング 17.1 m³ (1,000 m²) → スギ材の活用

3 伐採搬出

・中尾沢村有林から調達（伐期到達林分の伐採）

H30 作業道整備、支障木伐採

H31 伐採搬出

4 製品化

・立木の選木、製材、乾燥、納品を管内の関係団体と協議

中尾沢村有林調査結果

樹種	本数 (本)			材積 (m ³)			備考
	A	B	計	A	B	計	
スギ	894	457	1,351	935.56	481.82	1,417.38	
ヒノキ	273	438	711	150.66	250.99	401.65	
サワラ	179	162	341	121.63	101.75	223.38	
その他広葉樹	19	14	33	6.72	5.04	11.76	
モミ	43	19	62	62.67	47.43	110.10	
ツガ	0	17	17	0.00	8.81	8.81	
計	1,408	1,107	2,515	1,277.24	895.84	2,173.08	

枯れ、曲り、クマ被害 除く

林道下

Aブロック 1.76ha	スギ 935m ³	ヒノキ 150m ³	サワラ 121m ³
Bブロック 1.66ha	〃 482m ³	〃 251m ³	〃 102m ³
計 3.42ha	1,417m ³	401m ³	223m ³

主な樹種の直径別材積

スギ	A		B		計	
	本数	材積	本数	材積	本数	材積
～20cm	128	24.13	54	11.12	182	35.25
～30cm	299	166.95	158	84.93	457	251.88
～40cm	253	287.57	133	144.89	386	432.46
～50cm	158	293.77	79	132.12	237	425.89
～60cm	45	121.68	26	72.1	71	193.78
～70cm	11	41.46	7	36.66	18	78.12
計	894	935.56	457	481.82	1,351	1417.38

* 枯れ、曲り、クマ被害 → 121本(内クマ被害93本)は除外

ヒノキ	A		B		計	
	本数	材積	本数	材積	本数	材積
～20cm	104	17.76	112	22.33	216	40.09
～30cm	104	50.77	204	105.76	308	156.53
～40cm	43	43.81	102	94.15	145	137.96
～50cm	16	23.75	19	26.4	35	50.15
～60cm	5	11.51	1	2.35	6	13.86
～70cm	1	3.06			1	3.06
計	273	150.66	438	250.99	711	401.65

* 枯れ、曲り、クマ被害 → 63本(内クマ被害41本)は除外

サワラ	A		B		計	
	本数	材積	本数	材積	本数	材積
～20cm	68	10.57	50	10.2	118	20.77
～30cm	52	29.57	71	35.96	123	65.53
～40cm	46	53.73	29	29.91	75	83.64
～50cm	10	19.39	10	17.92	20	37.31
～60cm	3	8.37	1	2.89	4	11.26
～70cm			1	4.87	1	4.87
計	179	121.63	162	101.75	341	223.38

* 枯れ、曲り、クマ被害 → 26本(内クマ被害9本)は除外